

Технічне завдання

Вимоги до об'єкта

Об'єкт класу наслідків (відповідальності) (СС2)

«Проведення регламентних робіт по підтримці проектних габаритів з'єднувального каналу Молочний лиман - Азовське море (капітальний ремонт)»

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
1	E1-119-7	I-й етап Розробка ґрунту 2 групи плавучими землесосними снарядами продуктивністю 600 м3/год	1000 м3	14,912
2	E1-124-3	Допоміжні роботи при укладанні ґрунту в профільні споруди, відвал з улаштуванням обвалування і в штабель без естакадним способом плавучими землесосними снарядами продуктивністю 600 м3/год	1000 м3	14,912
3	E1-88-1	Планування укосів виїмок і насипів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з відсипкою ґрунту в кавальєр, група ґрунтів 1-2	1000 м2	9,175
4	E1-17-2	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000 м3	10,576
5	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	16921,6
6	E1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	10,576
7	E1-119-7	II етап Розробка ґрунту 2 групи плавучими землесосними снарядами продуктивністю 600 м3/год	1000 м3	7,456
8	E1-124-3	Допоміжні роботи при укладанні ґрунту в профільні споруди, відвал з улаштуванням обвалування і в штабель без естакадним способом плавучими землесосними снарядами продуктивністю 600 м3/год	1000 м3	7,456

1	2	3	4	5
9	E1-88-1	Планування укосів виїмок і насипів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з відсипкою ґрунту в кавальєр, група ґрунтів 1-2	1000 м2	4,588
10	E1-17-2	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000 м3	5,288
11	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8460,8
12	E1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	5,288
13	E1-119-7	III етап Розробка ґрунту 2 групи плавучими землесосними снарядами продуктивністю 600 м3/год	1000 м3	14,912
14	E1-124-3	Допоміжні роботи при укладанні ґрунту в профільні споруди, відвал з улаштуванням обвалування і в штабель без естакадним способом плавучими землесосними снарядами продуктивністю 600 м3/год	1000 м3	14,912
15	E1-88-1	Планування укосів виїмок і насипів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході, група ґрунтів 1-2	1000 м2	9,175
16	E1-17-2	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000 м3	10,576
17	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	16921,6
18	E1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	10,576